

Стройка: Ремонт туалетов по корпусам КРСУ
 Объект: Корпуса № 3, 4, 6, 11 КРСУ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

на Ремонт туалетов женского 1 этаж и мужского 2 этаж корпус № 4 по адресу: пр Шабдан
 Баатыра 140

№ п.п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Формула расчёта объёма
1	3	4	5	6
	<i>Женский туалет 1 этаж</i>			

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,019	(1.9)/100
2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с	100	0,01	(1.0)/100
3	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплето	0,0588	(5.88)/100
4	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с	100	0,01	(1.0)/100
5	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях	100 м2	0,0056	(0.56)/100
6	Демонтаж сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из	100 м2	0,153	(15.3)/100
7	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт. арматуры	0,01	(1.0)/100
8	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 приборов	0,01	(1.0)/100
9	Демонтаж чаш (унитазов напольных) с бачком высокорасполагаемым	10 компл.	0,4	(4.0)/10
10	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопров ода	0,06	(6)/100
11	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопров ода	0,08	(8)/100
12	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопров ода	0,26	(26)/100
13	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,01	(1.0)/100
14	Очистка стен от набела внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхност	0,488	(48.8)/100

15	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2 поверхност и воздуховод ов	0,032	(3.2)/100
16	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхност и облицовки	0,244	(24.4)/100
17	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,164	(16.4)/100
18	Демонтаж выключатели, розетки	100 шт.	0,01	(1.0)/100
19	Демонтаж светильники с лампами накаливания	100 шт.	0,02	(2.0)/100
20	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	0,02	(2.0)/100
21	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0,3	(30.0)/100

Раздел 2. Строительно-монтажные работы

22	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью	100 м2 проемов	0,018	(1.8)/100
24	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,018	(1.8)/100
28	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,0294	(2.94)/100
30	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных	100 п.м	0,015	(1.5)/100
31	Смена обделок из листовой стали отливов	100 м	0,015	(1.5)/100
33	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхност и	0,022	(2.2)/100
35	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным	100 м2 облицовки	0,05	(5)/100
39	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2	100 м2 облицовки	0,116	(11.6)/100
43	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	100 отверстий	0,03	(3)/100
44	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхност и	0,244	(24.4)/100

45	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,7324	(73.24)/100
47	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу	100 м2	0,11	(11.0)/100
49	Облицовка стен на клее (сухих смесях) керамогранитными плитками размером: до	100 м2	0,7324	(73.24)/100
52	Гладкая облицовка откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхност и облицовки	0,029	(2.9)/100
54	Облицовка тумбы под раковиной (2 + 0,6) x 0,7 м по металлическому одинарному каркасу	100 м2	0,0182	(1.82)/100
57	Облицовка стен (короба под раковиной) на клее (сухих смесях) керамогранитными плитками	100 м2	0,0182	(1.82)/100
60	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,164	(16.4)/100
61	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60x60 см	100 м2 покрытия	0,164	(16.4)/100
62	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из	100 м2	0,152	(15.2)/100
64	установка столешницы под раковины для 2х раковин, 2000x600мм. Прим.	100 м2 поверхност и облицовки	0,0144	(1.44)/100
66	Зеркало 2000*800 мм, с установкой	шт	1	1.0

Раздел 3. Сантехнические работы

67	Прокладка внутренних трубопроводов	100 м	0,15	(15)/100
73	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб: 32 мм	100 м	0,05	(5.0)/100
77	Прокладка внутренних трубопроводов отопления из полипропиленовых труб: 32 мм	100 м	0,05	(5)/100
82	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	100 м трубопров ода	0,05	(5.0)/100
84	Установка радиаторов стальных	100 кВт	0,2	(20)/100
87	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт.	2	2.0
89	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопров ода	0,08	(8)/100
94	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопров ода	0,07	(7.0)/100

100	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,4	(4.0)/10
104	Установка раковин	10 компл.	0,2	(2)/10
107	Установка смесителей на раковину холодная и	10 шт.	0,2	(2)/10
110	Монтаж водонагревателей электрических	шт.	1	1.0
112	Установка гарнитуры туалетной: диспенсер для туалетной бумаги, диспенсер для жидкого мыла,	10 шт.	0,7	(7)/10

Раздел 4. Электромонтажные работы

117	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,5	(50)/100
121	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,01	(1.0)/100
123	Розетка штепсельная утопленного типа при	100 шт.	0,02	(2.0)/100
125	Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на	100 шт.	0,03	(3.0)/100
127	Датчик движения потолочный, с установкой	шт	2	2.0

Раздел 5. Вентиляция

128	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2 поверхност и воздуховод ов	0,034	(3.4)/100
130	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	вентилятор	2	2.0
131	Установка решеток жалюзийных стальных	решетка	2	2.0
132	Решетки РВ 150х300 мм, с жалюзиями	решетка	2	2.0
133	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,017	(1.7)/100
134	Погрузка при автомобильных перевозках мусора	1 т груза	1,7	1.7
135	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих	1 т груза	1,7	1.7
<i>Туалет мужской 2 этаж</i>				

Раздел 6. Демонтажные работы

136	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,016	(1.6)/100
137	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	(1.0)/100

138	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплето	0,058	(5.8)/100
139	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	(1.0)/100
140	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях	100 м2	0,0056	(0.56)/100
141	Демонтаж сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из	100 м2	0,153	(15.3)/100
142	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт. арматуры	0,01	(1.0)/100
143	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 приборов	0,01	(1.0)/100
144	Демонтаж чаш (унитазов напольных) с бачком высокорасполагаемым МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.в	10 компл.	0,4	(4.0)/10
145	Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров	100 приборов	0,02	(2.0)/100
146	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопров ода	0,06	(6)/100
147	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопров ода	0,09	(9)/100
148	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,01	(1.0)/100
149	Очистка стен от набега внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхност и	0,488	(48.8)/100
150	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2 поверхност и воздуховод ов	0,032	(3.2)/100
151	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхност и облицовки	0,244	(24.4)/100
152	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,164	(16.4)/100
153	Демонтаж выключатели, розетки	100 шт.	0,01	(1.0)/100
154	Демонтаж светильники с лампами накаливания	100 шт.	0,02	(2.0)/100
155	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	0,002	(0.2)/100
156	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0,3	(30.0)/100

Раздел 7. Строительно-монтажные работы

157	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью	100 м2 проемов	0,018	(1.8)/100
159	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,018	(1.8)/100
163	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,0294	(2.94)/100
164	Окно ПВХ	м2	2,94	2.94
165	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных	100 п.м	0,015	(1.5)/100
166	Смена обделок из листовой стали отливов шириной до 0,4 м	100 м	0,015	(1.5)/100
168	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,022	(2.2)/100
170	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным	100 м2 облицовки	0,05	(5)/100
174	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2	100 м2 облицовки	0,116	(11.6)/100
178	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	100 отверстий	0,03	(3.0)/100
179	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой	0,244	(24.4)/100
180	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,7324	(73.24)/100
182	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу	100 м2	0,13	(13)/100
184	Облицовка стен на клею (сухих смесях) керамогранитными плитками размером: до	100 м2	0,7324	(73.24)/100
187	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхность и облицовки	0,029	(2.9)/100
189	Облицовка тумбы под раковиной (2 + 0,6) x 0,7 м по металлическому одинарному каркасу	100 м2	0,0182	(1.82)/100
192	Облицовка стен (короба под раковиной) на клею (сухих смесях) керамогранитными плитками	100 м2	0,0182	(1.82)/100
195	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,164	(16.4)/100
196	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60x60 см	100 м2 покрытия	0,164	(16.4)/100

197	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,152	(15.2)/100
199	Установка столешницы под раковины для 2х раковин, 2000х600 мм. Примин	100 м2 поверхност и облицовки	0,012	(1.2)/100
201	Зеркало 2000*800 мм, с установкой	шт	1	1.0

Раздел 8. Сантехнические работы

202	Прокладка внутренних трубопроводов	100 м	0,22	(22)/100
205	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов	шт.	11	11
207	Кран полуоборотный д 20 вн-вн рычаг	шт.	1	1
208	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб: 32 мм	100 м	0,03	(3)/100
212	Прокладка внутренних трубопроводов отопления из полипропиленовых труб: 32 мм	100 м	0,11	(11)/100
218	Установка радиаторов стальных	100 кВт	0,2	(20)/100
221	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт.	2	2.0
223	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопров ода	0,09	(9)/100
229	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопров ода	0,13	(13)/100
236	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,4	(4.0)/10
240	Установка писсуаров настенных	10 компл.	0,3	(3.0)/10
243	Установка раковин	10 компл.	0,2	(2.0)/10
246	Установка смесителей	10 шт.	0,2	(2.0)/10
249	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л	шт.	1	1.0
251	Установка гарнитуры туалетной: диспенсер для туалетной бумаги, диспенсер для жидкого мыла,	10 шт.	0,7	(7.0)/10

Раздел 9. Электромонтажные работы

256	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,5	(50.0)/100
260	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,01	(1.0)/100

262	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,02	(2.0)/100
264	Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в	100 шт.	0,03	(3.0)/100
266	Датчик движения потолочный, с установкой	шт	2	2.0

Раздел 10. Вентиляция

267	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2 поверхност и воздуховод ов	0,034	(3.4)/100
269	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	вентилятор	2	2.0
270	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР) номер 2 размер 100x400 мм	решетка	2	2.0
272	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,018	(1.8)/100
273	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,8	1.8
274	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1,8	1.8

Составил начальник ОФЭЗиС *Александр Ситников А.А.*
(должность, подпись, ФИО)

Проверил *Александр Ситников А.А.*
(должность, подпись, ФИО)