

Стройка: Ремонт туалетов по корпусам КРСУ
 Объект: Корпуса № 7, 8

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

на Ремонт туалетов женский 5 этаж и мужской 4 этаж западная сторона корпус № 8 по адресу пр Чуй, 44

Обоснование:

№ п.п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Формула расчёта объёма
1	3	4	5	6
	<i>Женский туалет 5 этаж</i>			

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,016	(1.6)/100
2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	(1.0)/100
3	Демонтаж сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д	100 м2	0,102	(10.2)/100
4	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт. арматуры	0,01	(1.0)/100
5	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 приборов	0,01	(1.0)/100
6	Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров	100 приборов	0,04	(4.0)/100
7	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопро вода	0,03	(3)/100
8	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопро вода	0,07	(7.0)/100
9	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопро вода	0,0615	(6.15)/100
10	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,01	(1.0)/100
11	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм	100 м трубопро вода	0,09	(9.0)/100
12	Очистка стен от набела внутренних помещений	100 м2 перетерт ой	0,18	(18)/100

13	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности	0,344	(34.4)/100
14	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,182	(18.2)/100
15	Демонтаж выключатели, розетки	100 шт.	0,01	(1.0)/100
16	Демонтаж светильники для люминесцентных	100 шт.	0,02	(2.0)/100
17	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0,1	(10)/100
18	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,023	(2.3)/100
19	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,3	2.3
20	Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	2,3	2.3

Раздел 2. Строительно-монтажные работы

21	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,037	(3.7)/100
23	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,016	(1.6)/100
25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,016	(1.6)/100
26	Дверь МДФ межкомнатная в комплекте (ручка, навесы) глухие, с металлическим ободком	шт	1	1.0
29	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,03	(3)/100
31	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью до 10 м2	100 м2 облицовки	0,18	(18.0)/100
35	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	100 отверстий	0,03	(3.0)/100
36	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой	0,344	(34.4)/100
37	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,578	(57.8)/100

39	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,05	(5.0)/100
41	Облицовка стен на клее (сухих смесях) керамогранитными плитками размером: до 600х600 мм	100 м2	0,578	(57.8)/100
44	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,03	(3)/100
46	Облицовка тумбы под раковиной (2+0,6)х0,7 м по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,0182	(1.82)/100
49	Облицовка стен на клее (сухих смесях) керамогранитными плитками размером: до 600х600 мм	100 м2	0,018	(1.8)/100
52	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1744	(17.44)/100
53	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см	100 м2 покрытия	0,1744	(17.44)/100
54	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,057	(5.7)/100
56	Установка столешницы под раковины для 2х раковин, 2000х600 мм. Примн.	100 м2 поверхности облицовки	0,012	(1.2)/100
58	Зеркало 2000*800 мм, с установкой	шт	1	1.0

Раздел 3. Сантехнические работы

59	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	100 м	0,12	(12)/100
62	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25	шт.	10	10.0
65	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0,1	(10.0)/100
67	Установка радиаторов стальных	100 кВт	0,2	(20)/100
70	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25	шт.	2	2.0
72	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0,07	(7.0)/100

79	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопро вода	0,06	(6)/100
86	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,3	(3.0)/10
90	Установка раковин 53x34x15	10 компл.	0,2	(2.0)/10
93	Установка смесителей на раковину холодная и горячая вода	10 шт.	0,2	(2.0)/10
96	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л	шт.	1	1.0
98	Установка гарнитуры туалетной: диспенсер для туалетной бумаги, диспенсер для жидкого мыла, сушилка для рук	10 шт.	0,6	(6.0)/10

Раздел 4. Электромонтажные работы

103	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,65	(65.0)/100
107	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,01	(1.0)/100
110	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,02	(2.0)/100
113	Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2	100 шт.	0,03	(3.0)/100
115	Датчик движения потолочный, с установкой	шт	2	2.0
<i>Туалет мужской 4 этаж</i>				

Раздел 5. Демонтажные работы

116	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,016	(1.6)/100
117	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	(1.0)/100
118	Демонтаж сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д	100 м2	0,119	(11.9)/100
119	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт. арматуры	0,01	(1.0)/100
120	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 приборов	0,01	(1.0)/100
121	Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров	100 приборов	0,04	(4.0)/100
122	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопро вода	0,06	(6.0)/100

123	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0,07	(7.0)/100
124	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,2	(20.0)/100
125	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,01	(1.0)/100
126	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,1	(10.0)/100
127	Очистка стен от набела внутренних помещений	100 м2 перетертой	0,118	(11.8)/100
128	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности	0,308	(30.8)/100
129	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,184	(18.4)/100
130	Демонтаж выключатели, розетки	100 шт.	0,01	(1.0)/100
131	Демонтаж светильники для люминесцентных	100 шт.	0,02	(2.0)/100
132	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0,3	(30.0)/100
133	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,023	(2.3)/100
134	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,3	2.3
135	Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	2,3	2.3

Раздел 6. Строительно-монтажные работы

136	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,06	(6.0)/100
138	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,016	(1.6)/100
140	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,016	(1.6)/100
144	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,03	(3.0)/100

146	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью до 10 м2	100 м2 облицовк и	0,184	(18.4)/100
150	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	100 отверсти й	0,03	(3.0)/100
151	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетерт ой	0,308	(30.8)/100
152	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,426	(42.6)/100
154	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,05	(5)/100
156	Облицовка стен на клее (сухих смесях) керамогранитными плитками размером: до 600х600 мм	100 м2	0,522	(52.2)/100
159	Гладкая облицовка откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,03	(3.0)/100
161	Облицовка тумбы под раковиной (2 + 0,6) x 0,7м по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,0182	(1.82)/100
164	Облицовка стен на клее (сухих смесях) керамогранитными плитками размером: до 600х600 мм	100 м2	0,018	(1.8)/100
167	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,18	(18.0)/100
168	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см	100 м2 покрытия	0,18	(18.0)/100
169	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,057	(5.7)/100
171	Установка столешницы под раковины для 2 х раковин, 2000 x 600 мм. Примин.	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,012	(1.2)/100
173	Зеркало 2000*800 мм, с установкой	шт	1	1.0

Раздел 7. Сантехнические работы

174	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	100 м	0,18	(18)/100
-----	--	-------	------	----------

177	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25	шт.	14	14
180	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм	100 м	0,03	(3.0)/100
183	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	100 м трубопро вода	0,1	(10.0)/100
185	Установка радиаторов стальных	100 кВт	0,2	(20.0)/100
188	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25	шт.	2	2.0
190	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопро вода	0,07	(7.0)/100
197	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопро вода	0,08	(8.0)/100
204	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,3	(3)/10
208	Установка раковин	10 компл.	0,2	(2.0)/10
211	Установка смесителей на раковину холодная и горячая вода	10 шт.	0,2	(2.0)/10
214	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л	шт.	1	1
216	Установка гарнитуры туалетной: диспенсер для туалетной бумаги, диспенсер для жидкого мыла, сушилка для рук	10 шт.	0,6	(6.0)/10

Раздел 8. Электромонтажные работы

221	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,65	(65.0)/100
225	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,01	(1.0)/100
228	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,02	(2.0)/100
231	Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2	100 шт.	0,03	(3.0)/100
233	Датчик движения потолочный, с установкой	шт	2	2.0

Составил качальник ОТЗЗис Станкевич А.Н.
(должность, подпись, ФИО)

Проверил главный инженер Генищев В.Г.
(должность, подпись, ФИО)